

云南省住房和城乡建设厅

云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》部分内容更正的通知

省直各委、办、厅、局，各州、市住房和城乡建设局，滇中新区规划建设管理部，各有关工程设计、施工、建设单位，金融、造价咨询机构，驻滇各有关单位及部队：

《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》已于2021年2月1日发布，5月1日起实施，发布实施后，省住房城乡建设厅在例行核查时发现部分内容有误，经组织相关专家研究论证，现予更正（详见附件）。

附件：《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》更正表


云南省住房和城乡建设厅
2021年5月14日

《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 1 页总说明第七条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 1 页总说明第七条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整。
第一部分 第一章	第 10 页说明岩石分类表三、五行第二列		岩石分类	软石、较硬岩石	软岩、较硬岩
	第 22、23、25、27、28、29、30、31、32 页	6-1-71、76、81、101、121、125、129、133、136、140	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第一部分 第三章	第 64 页工程量计算规则第三条		增加第 18 款	无	18. 泥浆池建造和拆除工程量等于泥浆制作工程量。
	第 86 页	6-3-143	增加：材料名称、单位、单价、消耗量	无	干混预拌砂浆、m3、443.63、0.020
			基价、材料费	53.49、19.15	62.36、28.02
第七章	第 159 页说明第八条第 1 款			其他填料取定为 1500mm×30mm	其他填料取定为 15mm×30mm
第二部分 第二章	第 376 页机械栏	6-11-736~6-11-738	机械名称不全	回路电阻测试仪 量程：1~1999μΩ，分辨率：1μΩ，分辨率	回路电阻测试仪 量程：1~1999μΩ，分辨率：1μΩ
				数字电压表 量程：20mV~1000V，灵敏度：	数字电压表 量程：20mV~1000V，灵敏度：1puV
	第 377 页机械栏	6-11-739		电压电流互感器二次负荷在线测试仪 比差：0.001%~	电压电流互感器二次负荷在线测试仪 比差：0.001%~19.99%，角差：0.01' ~599'

《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第一部分	第 30 页 12.5.2		文件年号错误	云建科函[2020]190 号	云建科函[2019]190 号
	附录 C: 第 41 页正文第 13 行			的定额人工费和机械费计, ……	的人工费和机械费计算, ……
	附录 E: 第 63 页 F-13、65 页 F-16、 66 页 F-17		为方便软件开发调整		详见附表 1、附表 2、附表 3
	附录 E: 第 70 页 F-22 表头 10 列 第 2 行			单谷	单价

附表 1: F-13 单位工程费用汇总表

附表 2: F-16 综合单价计算表

附表 3: F-17 工程量清单材料(设备)分析表

附表1

F-13：单位工程费用汇总表

序号	项目名称	计算方法
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×清单综合单价）
1.1	人工费	<1.1.1>+<1.1.2>
1.1.1	定额人工费	Σ（定额人工费）
1.1.2	规费	Σ（规费）
1.2	材料费	Σ（材料费）
1.3	设备费	Σ（设备费）
1.4	机械费	Σ（机械费）
1.5	管理费	Σ（管理费）
1.6	利润	Σ（利润）
1.7	风险费	Σ（风险费）
2	措施项目费	(<2.1>+<2.2>)
2.1	技术措施项目费	Σ（技术措施项目清单工程量×清单综合单价）
2.1.1	人工费	<2.1.1.1>+<2.1.1.2>
2.1.1.1	定额人工费	Σ（定额人工费）
2.1.1.2	规费	Σ（规费）
2.1.2	材料费	Σ（材料费）
2.1.3	机械费	Σ（机械费）
2.1.4	管理费	Σ（管理费）
2.1.5	利润	Σ（利润）
2.2	组织措施项目费	Σ（组织措施项目费）
2.2.1	绿色施工安全文明施工措施费	
2.2.1.1	安全文明施工措施费	
2.2.1.2	绿色施工措施费	
2.2.2	其他施工组织措施费	
3	其他项目费	Σ（其他项目费）
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	其他	
4	其他规费	(<4.1>+<4.2>+<4.3>)
4.1	工伤保险	Σ（定额人工费）×费率
4.2	工程排污费	按有关规定计算
4.3	环境保护税	按有关规定计算
5	税前工程造价	<1>+<2>+<3>+<4>
6	税金	(<1>+<2>+<3>+<4>) ×税率
7	工程总造价	<5>+<6>

注：1. “<>”内数字均为表中对应的序号；

2. 工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

3. 发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中，支付工程款时，发包人应按合同约定的约定扣除甲供材料和设备款。

附表2

F-16: 综合单价计算表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

序号	项目 编号	项目名称	计量 单位	清单综合单价组成明细														综合 单价 (元)	
				定额 编号	定额 名称	定额 单位	数 量	单价（元）				合价（元）							
								人工费		材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费	利润		风险费
								定额人工费	规费			定额人工费	规费						
				小计															
				小计															
				小计															
				小计															

注：1. 本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表；

2. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价标准,可不填项目编号、项目名称等。

附表3

F-17：工程量清单材料（设备）分析表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

项目编码	项目名称		计量单位	清单工程量		备 注			
工程量清单材料（设备）、机械分析明细									
序号	定额编码	定额项目名称	清单工程量		定额工程量		备 注		
			计量单位	数量	计量单位	数量			
材料（设备）消耗量分析									
序号	材料（设备）名称、规格、型号	单位	定额工程量	材料消耗量		半成品配合比			合计
				定额含量	合计	名称	单位	用量	
机械消耗量（燃料动力用量）分析									
序号	机械名称、规格、型号	单位	定额工程量	机械消耗量		燃料动力定额含量			合计
				定额含量	合计	名称	单位	用量	

注：本表为分部分项工程及施工技术措施项目工程量清单材料（设备）、机械定额用量分析通用表。

《云南省建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 1 页总说明第七条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 2 页总说明第七条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整
上册目录	第 5 页倒数第一行			3. 涂料防水……345	删除
	第 6 页第一行		序号错误	（1）沥青玻璃纤维布防水……345	（3）沥青玻璃纤维布防水……345
	第 6 页第一行后面		增加一行		3. 涂料防水……346
	第 6 页第二、三行		序号错误	（2）改性沥青防水涂料、（3）高分子防水涂料	（1）改性沥青防水涂料、（2）高分子防水涂料
第一章	第 3 页说明岩石分类表第 2 列第 3、5 行			软石、较硬岩石	软岩、较硬岩
	第 23、24、28、32、33、34、35、36、	1-1-71、76、81、99、120、124、128、132、135、139	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第三章	第 109 页工程量计算规则		第二条第 13 款后面增加内容	13. ……计算。	13. ……计算。泥浆池建造和拆除工程量等于泥浆制作工程量。
	第 139 页	1-3-164	增加：材料名称、单位、单价、消耗量	无	干混预拌砂浆、m ³ 、443.63、0.020
			基价、材料费	53.64、19.15	62.51、28.02

《云南省建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第五章	第 173 页说明第二条第 10 款			10. 钢管柱制作、……。	10. 钢管混凝土柱中的钢管柱制作、
	第 173 页说明第二条第 12 款			12. 现浇钢筋混凝土柱、……消耗量。	此条删除。
	第 181、182 页	1-5-15~24	删除预拌水泥砂浆：名称；单位； 单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303	删除
			更正预拌混凝土消耗量	9.797	10.1
		1-5-25	删除预拌水泥砂浆：名称；单位； 单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303	删除
			更正预拌混凝土消耗量	9.847	10.1
		1-5-15~25	基价错误	4875.00、4759.70、4642.62、 4515.81、5510.53、4840.73、 4923.85、4759.62、5008.88、 5229.59、5040.23	4894.49、4779.19、4662.11、4535.30、 5530.02、4860.22、4943.34、4779.11、 5028.37、5249.08、5041.67
			材料费错误	3646.28、3644.49、3640.92、 3639.21、3646.13、3646.29、 3647.09、3644.41、3643.63、 3628.36、3663.86	3665.77、3663.98、3660.41、3658.70、 3665.62、3665.78、3666.58、3663.90、 3663.12、3647.85、3665.30
	第 184、185 页	1-5-36~40、 1-5-42~44、46、47	删除预拌水泥砂浆：名称；单位； 单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.275	删除
			更正预拌混凝土消耗量	9.825	10.1
		1-5-35、41	删除预拌水泥砂浆：名称；单位； 单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.404	删除
			更正预拌混凝土消耗量	8.392	8.796

《云南省建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第五章	第 184、185 页	1-5-35~44、46、47	基价	4243.65、4429.93、4363.59、 4236.96、4200.36、4360.35、 3953.00、4164.06、4424.74、 4300.58、4668.40、4419.91	4269.65、4447.62、4381.28、4254.65、 4218.05、4378.04、3979.00、4181.75、 4442.43、4318.27、4686.09、4437.60、
			材料费	3378.79、3653.87、3652.08、 3642.21、3642.21、3638.81、 3378.79、3638.81、3650.69、 3638.80、3643.54、3643.54	3404.79、3671.56、3669.77、3659.90、 3659.90、3656.50、3404.79、3656.50、 3668.38、3656.49、3661.23、3661.23
第七章	第 282 页工程量计算规则第 四条第 2 款			2. 封檐板工程量……增加长度 500m。	2. 封檐板工程量……增加长度 500mm。
	第 286 页	1-7-15	单位错误	100m3	100m2
	第 286 页倒数第 14 行	1-7-16~1-7-19	项目名称错误	木地楞	木地楞
第八章	第 301 页机械栏	1-8-16	干混砂浆罐式搅拌机 公称储 量：20000L 消耗量	4.3	0.043
	基价、机械费		基价、机械费	21403.54、1367.18	20193.83、157.47
第九章	第 328 页说明第八行			4. 涂料防水	删除
	第 328 页说明第九行			(1) 玻璃纤维布……	(6) 玻璃纤维布……
	第 345 页小节名称及序号			3. 涂料防水 (1) 沥青玻璃纤维布防 水	(3) 沥青玻璃纤维布防水
	第 346 页小节名称及序号			(2) 改性沥青防水涂料	3. 涂料防水 (1) 改性沥青防水涂料
	第 348 页小节序号			(3) 高分子防水涂料	(2) 高分子防水涂料

《云南省建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第十二章	第 3 页说明第六条第 5 款			5. 墙面、柱……（建筑胶粘贴项目除外）及……	5. 墙面、柱……（含建筑胶粘贴项目）及……
	第 12 页机械栏	1-12-45、47	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量	0. 224、0. 226	0. 124、0. 126
	第 12 页材料栏	1-12-46	干混普通抹灰砂浆 DP M15 名称、消耗量	干混普通抹灰砂浆 DP M15、1. 131	干混普通抹灰砂浆 DP M10、2. 078
		1-12-47	干混普通抹灰砂浆 DP M10	—	1. 352
	基价	1-12-45~47	基价	29915. 88、31736. 10、32034、98	29887. 47、32092. 16、32528. 14
	机械费	1-12-45、47	机械费	63. 65、64. 22	35. 24、35. 81
	材料费	1-12-46	材料费	22228. 22	22584. 28
	第 21 页	1-12-73、75、77、79、81、83、85	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量	0. 101	—
			基价错误	16717. 47、18816. 20、19083. 21、9741. 49、9648. 45、10881. 94、11215. 81	16688. 77、18787. 50、19054. 22、9712. 79、9619. 75、10853. 24、11186. 82
			机械费错误	28. 70、28. 70、28. 99、28. 70、28. 70、28. 70、28. 99	—
第十八章	第 278 页说明第五行			9. 墙、挡土墙、石柱，砌筑高度……挡土墙、柱，砌筑高度	9. 墙、挡土墙，砌筑高度……挡土墙，砌筑高度
	第 387 页项目名称	1		长线台混凝土地膜	长线台混凝土地模

《云南省绿色建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第二章	第 93、94 页	7-2-234~239	基价错误	1809.78、2196.23、1942.77、 1973.43、1017、80、1029.97	1809.22、2195.67、1942.21、1972.87、 1017.24、1029.41
				572.70、573.42、575.77、575.54、 572.05、572.05	572.14、572.86、575.21、574.98、571.49、 571.49

云南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

《云南省市政工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 2 页总说明第七条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 2 页总说明第七条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整。
第一册 第二章	第 23 页说明“岩石分类表” 第五行第二列			较硬岩石	较硬岩
	第 26~28、31、32、33、34、 35 页	3-1-77、82、87、107、 127、131、135、139、 142、146	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第二册 第四章	第 125 页	3-2-269、270	干混砂浆罐式搅拌机 公称 储量：20000L 消耗量	—	0.001
			基价	4465.41、5719.01	4465.69、5719.29
			机械费	—、—	0.28、0.28

《云南省市政工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第三册 第一章	第 137 页册说明第五条第一行			……指在混凝土土厂集中搅拌，……	……指在混凝土厂集中搅拌，……
	第 171 页	3-3-168	增加：材料名称、单位、单价、消耗量	无	干混预拌砂浆，m3、443.63、0.020
			基价、材料费	53.49、19.15	62.36、28.02
第三册 第二章	第 204 页	3-3-279	删除：材料名称、单位、单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m3、296.67、0.404	删除
			预拌混凝土 C20 消耗量	8.392	8.796
			基价、材料费	4144.64、3311.66	4167.40、3334.42
第三册 第六章	第 245 页说明第三条		增加说明	三、本章定额顶进土质按一、二类土考虑。	三、本章定额顶进土质按一、二类土考虑，如遇三、四类土，相应定额项目人工、机械乘 1.11。
第七册 第一章	第 657 页说明第八条表格第四列第一行			Φ8	Φ28
第九册 第一章	第 9 页工程量计算规则第十三条		删除“煤气调长器”	十三、……煤气调长器等所占的长度	……等所占的长度
第十册 第一章	第 404 页工程量计算规则第一条			一、……执行《云南省建筑工程计价标准》相应项目。	一、……执行《云南省通用安装工程计价标准》相应项目。
第十册 第三章	第 478 页	3-10-307、308	增加：机械名称、单位、单价、消耗量	无	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L、台班、284.17、0.001
			基价	870.66、812.00	870.94、812.28
			机械费	5.92、4.97	6.20、5.25

《云南省通用安装工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 2 页第六行 增加第八条第 6 款		第八条、关于材料下面增加第 6 款		6. 本标准中干混预拌砂浆的项目，若实际使用现拌砂浆或湿拌预拌砂浆时，按以下方法调整： （1）使用现拌砂浆的，除将项目中的干混预拌砂浆调整为现拌砂浆外，砌筑项目按每立方米砂浆增加人工 0.382 工日，200L 灰浆搅拌机 0.167 台班，同时扣除原项目中干混砂浆罐式搅拌机台班；其余项目按每立方米砂浆增加人工 0.382 工日，同时将原项目中干混砂浆罐式搅拌机调换为 200L 灰浆搅拌机，台班消耗量不变。 （2）使用湿拌预拌砂浆的，除将项目中的干混预拌砂浆调整为湿拌预拌砂浆外，另按相应项目每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日及干混砂浆罐式搅拌机台班数量。 （3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整。
第四册	第 347、361 页	2-4-1307、1308、1367、1369	基价	375.00、287.84、407.52、390.46	373.90、282.16、406.54、389.48
			机械费	10.40、7.58、11.72、11.72	9.30、1.90、10.74、10.74
		2-4-1307、1367、1369	机械错误：机械名称、单价	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量：250L、283.96	灰浆搅拌机 拌筒容量：200L、244.70
	第 347 页	2-4-1308	删除单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量：250L 消耗量	0.02	—
	第 596 页材料 栏第十行	2-4-2433	热轧角钢（综合）单价、单位 错误	t、4046.43	kg、4.05
	第 596 页基 价、材料费		基价、材料费错误	5354.47、5230.88	700.25、576.66

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 2 页第 12 行第八条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 2 页第 12 行第八条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整
上册目录	第 5 页倒数第十一行			3. 涂料防水……313	删除
	第 5 页倒数第十行		序号错误	（1）沥青玻璃纤维布防水……313	（3）沥青玻璃纤维布防水……313
	第 5 页第十行后面		增加一行		3. 涂料防水……314
	第 5 页倒数第三十七、三十八行		序号错误	（2）改性沥青防水涂料、（3）高分子防水涂料	（1）改性沥青防水涂料、（2）高分子防水涂料
第一章	第 3 页说明岩石分类表第三、五行，第二列		岩石分类	软石、较硬岩石	软岩、较硬岩
	第 23、24、28、32、33、34、35、36 页	5-1-71、76、81、99、120、124、128、132、135、139	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第三章	第 109 页		第二条第 13 款后面增加	……计算。	13. ……计算。泥浆池建造和拆除工程量等于泥浆制作工程量。
	第 139 页	5-3-164	增加：材料名称、单位、单价、消耗量		干混预拌砂浆、m3、443、63、0.02
			基价、材料费	53.64、19.15	62.51、28.02

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第五章	第 178、179 页	5-5-15~24	删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303	删除
			更正预拌混凝土消耗量	9.797	10.1
	第 179 页	5-5-25	删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303	删除
			更正预拌混凝土消耗量	9.847	10.1
	第 178、179 页	5-5-15~25	基价错误	4875.00、4759.70、4642.62、4525.81、5510.53、4840.73、4923.85、4759.62、5008.88、5229.59、5040.23	4894.49、4779.19、4662.11、4535.30、5530.02、4860.22、4943.34、4779.11、5028.37、5249.08、5041.67
			材料费错误	3646.28、3644.49、3640.92、3639.21、3646.13、3646.29、3647.09、3644.41、3643.63、3628.36、3663.86	3665.77、3663.98、3660.41、3658.70、3665.62、3665.78、3666.58、3663.90、3663.12、3647.85、3665.30
	第 181、182 页	5-5-36~40、5-5-42~44、5-5-46、47	删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.275	删除
		5-5-46、47	更正预拌混凝土消耗量	9.825	10.1
		5-5-35、41	删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量	预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.404	
			更正预拌混凝土消耗量	8.392	8.796
		5-5-35~44、5-5-46、47	基价错误	4243.65、4429.93、4363.59、4236.96、4200.36、4360.35、3953.00、4164.06、4424.74、4300.58、4668.40、4419.91	4269.65、4447.62、4381.28、4254.65、4218.05、4378.04、3979.00、4181.75、4442.43、4318.27、4686.09、4437.60、

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第五章	第 181、182 页	5-5-35~44、 5-5-46、47	材料费错误	3378.79、3653.87、3652.08、 3642.21、3642.21、3638.81、 3378.79、3638.81、3650.69、 3638.80、3643.54、3643.54	3404.79、3671.56、3669.77、3659.90、3659.90、 3656.50、3404.79、3656.50、3668.38、3656.49、 3661.23、3661.23
第七章	第 222 页工程量计算规则第一条第 1 款第二行			焊壁、仰钉……	焊壁、铆钉……
	第 222 页工程量计算规则第一条第 3 款第二行			隔板和肋板……	隔板和肋板……
第八章	第 250 页工程量计算规则第二条第 2 款			2. 岩棉铺设安装……	删除
第九章	第 269 页机械栏	5-9-16	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量	4.3	0.043
	第 269 页基价、机械费		基价、机械费	21403.54、1367.18	20193.83、157.47
第十章	第 296 页第九行			4. 涂料防水	删除
	第 296 页第十行			玻璃纤维布……	(6) 玻璃纤维布……
	第 313 页小节名称及序号			3. 涂料防水 (1) 沥青玻璃纤维布防水	(3) 沥青玻璃纤维布防水
	第 314 页小节名称及序号			(2) 改性沥青防水涂料	3. 涂料防水 (1) 改性沥青防水涂料
	第 316 页小节序号			(3) 高分子防水涂料	(2) 高分子防水涂料

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
第十三章	第 37 页说明第六条第 5 款			5. 墙面、柱……（建筑胶粘贴项目除外）及……	5. 墙面、柱……（含建筑胶粘贴项目）及……
	第 47 页机械栏	5-13-45、47	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量	0.224、0.226	0.124、0.126
	第 47 页材料栏	5-13-46	干混普通抹灰砂浆 DP M15 名称、消耗量	干混普通抹灰砂浆 DP M15 1.131	干混普通抹灰砂浆 DP M10、2.078
		5-13-47	干混普通抹灰砂浆 DP M10	—	1.352
	第 47 页	5-13-45~47	基价错误	29915.88、31736.10、32034、98	29887.47、32092.16、32528.14
		5-13-45、47	机械费错误	63.65、64.22	35.24、35.81
		5-13-46	材料费错误	22228.22	22584.28
	第 56、57、58 页		干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量	0.101	—
		5-13-73、75、77、79、81、83、85	基价错误	16717.47、18816.20、19083.21、9741.49、9648.45、10881.94、11215.81	16688.77、18787.50、19054.22、9712.79、9619、75、10853.24、11186.82
			机械费错误	28.70、28.70、28.99、28.70、28.70、28.70、28.99	—
第十七章	第 266 页	5-17-132		复合模板板	复合模板